

INTRODUCTION

Le projet de réaménagement consiste à intégrer les services présents au Centre Administratif Municipal de la Ville de Laval avec l'implantation entre autres de guichets destinés à la relation des usagers et démarches administratives.

Les niveaux concernés par les réaménagements sont le rdc, la partie mezzanine et les deux salles de réunion.

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX

Lot n°00 – dépose

Dépose signalétique extérieure.

Dépose mur rideau intérieur en aluminium.

Localisation : rdc, bureau 006 et bureau 007.

Déposé évier et réseaux associés.

Localisation : rdc, espace détente.

Lot n°01 – cloisonnement

Création cloison pour adapter la surface du bureau 006 et bureau 007.

Création de cloison légère pour aménager la salle de réunion du R+1 en bureaux.

Création de cloison légère pour aménager la salle de réunion du R+2 en espace de détente et en bureaux.

Localisation : R+1, salle de conférence et R+2, salle de conférence.

Lot n°02 – menuiseries intérieures

Pose de brise-vue pour délimiter l'espace attente.

Localisation : rdc, grand hall de la région

Pose châssis vitré fixe et porte pleine tiercée pour agrandissement des bureaux 006 et 007.

Localisation : rdc, espace repro.

Lot 04 – électricité / informatique / téléphonie

Complément de prise de courant et RJ45 selon les aménagements.

Modification ou complément éclairage selon les aménagements.

L'électricité sera réalisée selon les normes en vigueur.

Déploiement de la fibre optique depuis la chambre de tirage extérieur à la baie de brassage du bâtiment y compris les pénétrations nécessaires pour le cheminement intérieur.

Lot 05 – plomberie

Pose Kitchenette y compris réseaux associés.

Localisation : R+2, salle de conférence.

Lot n°07 – revêtements muraux.

Reprise peinture suite aux infiltrations.

Localisation : escalier principal hall et puits de lumière bureaux mezzanine.

Peinture sur l'ensemble des cloisons neuves + rafraîchissement des espaces selon la vétusté des revêtements muraux.

Lot n°08 – signalétique

Plaques signalétiques extérieur d'indication.

Plaques signalétiques intérieures d'orientation, d'indication et signalétique sur portes.

Lot n°09 – sécurité incendie

Pose extincteurs portatifs et plans d'évacuation.

Toutes modifications en lien avec le dossier d'autorisation de travaux dans un ERP.

Lot n°10 – accessibilité

Toutes modifications en lien avec le dossier d'autorisation de travaux dans un ERP.

Nota : réalisation d'un diagnostic amiante et plomb avant travaux.